

CASUS NR.	NAAM	DIJKVAK	DD VAN	DD TOT	LENGTE CONSTRUCTIE [m]	OVERSLAG-DEBIET	ONTWERPOPLLOSSING	TYPE DAMWAND	BOVENKANT DAMWAND [mNAP]	ONDERKANT DAMWAND [mNAP]	LENGTE DAMWAND [m]	DIEPTE IN ZAND [m]	HELLING TALUD [-]	AFSTAND UIT KRUIN [m] *	AFSTAND UIT TEEN [m]	MOMENT Ms:d [kNm/m]	UITBUIGING (≤ 77 mm) [mm]	Opmerkingen
1	Sprok	1-3	133	139,3														
	Doornikshof Waaldijk 24	1	132,8	134,1	130	10 l/s/m	Verankerde damwand kruin	AZ28-700	16,5	1,0	15,5	5,9	1:2	0,0	10,0	450	74	I.c.m. gewapende grond, groutankers 60.3x16, h.o.h. 4,2m, 45°, 24m lang, gerekend met erosiekuil
	Restaurant Sprok	1	134,1	134,5	40	10 l/s/m	Verankerde damwand kruin	AZ28-700	16,5	1,0	15,5			0,0				I.c.m. gewapende grond, legankers naar bestaande damwand**
	Restaurant Sprok	1	133,7	134,2	50	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	15,6	6,0	9,6							
	Kolk van Elferen	2	134,5	137,75	325	1 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	13,3	1,0	12,3	6,9	1:2,5	7,5	4,5	253	27	Huidige taluds blijven behouden, damwand langer i.v.m. functie heavescherm
2	Vossenpels	3	137,75	139,3	155	1 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	13,3	1,0	12,3		1:2,5	7,5				Huidige taluds blijven behouden, damwand langer i.v.m. functie heavescherm
		4	139,3	141,5	220		Geen constructie											Hier staat een bestand heavescherm. Deze voldoet voor heave.
		6	162,3	166,5	420													
	Buurtschap Lent	6	162,4	163	60	1 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	11,5	4,0	7,5	3,5	1:2	4,0	4,3	180	20	
	Koken aan de Waal	6	163	163,5	50	1 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	13,5	6,5	7,0	1,5	1:3	6,0	3,2	21	17	
3	Oosterhoutse dijk 70	6	163,5	164,8	130	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	12,0	2,0	10,0		1:3,5	11,0				
	Oosterhoutse dijk 74/76	6	164,8	165,6	80	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	13,0	3,0	10,0	4,1	1:3	7,5	6,5	26	152	
	Oosterhoutse dijk 78	6	165,6	166,85	125	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	12,0	2,0	10,0		1:3,5	11,0				
		6	166,85	169,15	230		Geen constructie											
		6	169,15	172,9	375													
4	Fort Beneden Lent	6	169,15	170	85	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	12,3	2,3	10,0		1:3,5	11,0				
	Zaligestraat 8	6	170	172,9	290	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	12,3	2,3	10,0	5,2	1:3,5	11,0	7,2	187	25	
	Art Laboratory	6	170	172,9	290	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	12,3	2,3	10,0		1:3,5	11,0				
		6	172,9	175	210		Kunststof heavescherm	n.t.b.	11,0	3,5	7,5			14,5				
	Oversteek	7	175	177,4	240		Kunststof heavescherm											Hier wordt de klimaatdijk ontwikkeld, wat mogelijk gevolgen heeft voor de pipingopgave.
5		7	177,4	181,8	440		Kunststof heavescherm	n.t.b.	10,0	0,0	10,0			14,5				
	Buitenplaats Oosterhout	8-9	181,8	191,5	970													
	Buitenplaats Oosterhout	8	181,8	184,05	225													
	Buitenplaats Oosterhout	8	184,05	186,05	200	10 l/s/m	Verankerde damwand binnenkruin	AZ28-700	15,9	1,4	15,0	5,6	1:2,7	0,0	16,0	561	50	Groutankers 60.3x16, h.o.h. 2,8m, 45°, 30m lang. Erosiekuil. Damwand 1,75 m buitenwaarts van bestaande damwand
	Buitenplaats Oosterhout	8	186,05	187	95		Damwand binnenteen	AZ18-700	13,2	1,4	11,8		1:3	6,7				
6	Buitenplaats Oosterhout	8	186,05	187	95		Damwand binnenteen	AZ18-700	13,2	1,4	11,8		1:3	6,7				
	Buitenplaats Oosterhout	9	187	190,2	320		Damwand binnenteen	AZ18-700	13,2	2,5	10,7	3,0	1:3	6,7				
	Buitenplaats Oosterhout	9	190,2	191,5	130		Damwand binnenteen	AZ24-700	12,9	2,5	10,4	4,5	1:3	6,7				
		9	190,2	191,5	130		Damwand binnenteen	AZ24-700	12,9	2,5	10,4	4,5	1:3	6,7				
		9	190,2	191,5	130		Damwand binnenteen	AZ24-700	12,9	2,5	10,4	4,5	1:3	6,7				
7	Tergouw	10	191,5	196,8	530	10 l/s/m	Verankerde damwand binnenteen	AZ28-700	13,5	2,5	11,0	3,6	1:3	7,5	10,0			Groutankers 60.3x16, h.o.h. 4,2m, 45°, 20m lang. Gerekend met erosiekuil
		10	196,8	199,4	260		Kunststof heavescherm	n.t.b.	11,3	3,0	8,3	4,0		16,5				
		10	199,4	200,7	130		Kunststof heavescherm	n.t.b.	11,3	3,0	8,3	4,0		12,5				
		11	200,7	203,7	300													
		11	200,7	201,7	100	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ28-700	11,6	2,1	9,5		1:3,5	12,5				
8	Oosterhout Dorp	11	200,7	203,7	300													
	Waaldijk 48	11	200,7	201,7	100	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ28-700	11,6	2,1	9,5		1:3,5	12,5				
	Peperstraat 55	11	201,7	202,3	60	1 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	11,3	2,3	9,0		1:3	13,0				
	Dijkstraat 2	11	202,3	203	70	1 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ18-700	11,3	2,3	9,0	5,6	1:3	13,0	4,0	199	17	
	Dijkstraat 3	11	203	203,8	80	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ28-700	11,6	2,1	9,5	5,8	1:3,5	12,5	6,5	141	23	Berekening t.p.v. Dijkstraat 2
9	Dijkwoningen Altena	12	203,8	210,2	640													
	Waaldijk 47	12	203,8	204,75	95	10 l/s/m	Kunststof heavescherm	n.t.b.	9,0	3,0	6,0	4,0	6,0	12,5				Behoud woning op terp
	Waaldijk 46	12	204,75	206,6	185	10 l/s/m	Kunststof heavescherm	n.t.b.	8,5	2,0	6,0	4,0	6,5	12,5				Behoud woning op terp
	Waaldijk 42/43	12	206,6	209	240	10 l/s/m	Kunststof heavescherm	n.t.b.	8,5	1,5	5,5	3,5	7,0	15,5				Sloop woning
	Waaldijk 41	12	209	210,3	130	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ28-700	12,5	0,5	12,0	5,5	1:3	7,5	4,0	197	21	
10	Waaldijk 39	12	209,4	210,1	70	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	14,6	3,7	10,9							Restaurant buitendijks
		12	210,3	222,3	1200													
		12	210,3	213,3	300		Kunststof heavescherm	n.t.b.	8,0	-3,0	11,0	5,5		16,5				
		12	213,3	215	170		Geen constructie											
		12	214	215	100	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	15,4	3,7	11,7	3,3	-	0,5	-	167	110	Damwand voldoet
11	Waaldijk 37	12	215	215,85	85	10 l/s/m	Damwand binnentalud	AZ28-700	12,5	-3,0	15,5	5,7	1:3	7,5	7,5	359	61	
	Waaldijk 36	12	215,85	218	215		Geen constructie											
		12	218	222,3	430		Kunststof heavescherm	n.t.b.	8,0	-1,5	9,5	5,0		14,5				
		12	218	222,3	430		Kunststof heavescherm	n.t.b.	8,0	-1,5	9,5	5,0		14,5				
		12	218	222,3	430		Kunststof heavescherm	n.t.b.	8,0	-1,5	9,5	5,0		14,5				
12	Dijkwoningen van Kleef	13	222,3	225	270													
	Waaldijk 31	13	222,3	223	70	10 l/s/m	Damwand binnenteen	AZ28-700	10,5	-2,5	13,0		1:3,5	15,5				Damwand langer i.v.m. functie heavescherm
	Waaldijk 30	13	223	224,05	105	10 l/s/m	Damwand binnenteen	AZ28-700	10,5	-2,5	13,0	7,0	1:3,5	15,5	0,0	192	54	Damwand langer i.v.m. functie heavescherm
	Waaldijk 29	13	224,05	225,4	135	10 l/s/m	Kunststof heavescherm	n.t.b.	6,5	-2,5	9,0	5,0		15,5				
	Waaldijk 28	13	224,2	224,6	40	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	14,4	3,8	10,6							Buitendijks
13	Waaldijk 27	13	224,6	225	40	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	14,4	3,8	10,6							Buitendijks
		13	224,6	225	40	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	14,4	3,8	10,6							
		13	224,6	225	40	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	14,4	3,8	10,6							
		13	224,6	225	40	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	14,4	3,8	10,6							
		13	224,6	225	40	10 l/s/m	Bestaande damwand buitenkruin	KL-S	14,4	3,8	10,6							
14	Dorpsentree Slijk-Ewijk	13	226	228,4	240													
	Tuin Dorps																	